

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA**

LICITACION: SOTOP-DSO-DGOP-CE/009/2014

OBRA: OT562.-SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CARRETERA LA ISLA-CUMUAPA - LAS RUINAS - COMALCALCO, (VÍA CORTA), ESTADO DE TABASCO.

FECHA DE LICITACION: 27/AGOSTO/14

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON NUMERO Y LETRA	IMPORTE
PINT	MARCAS EN EL PAVIMENTO RAYA CONTINUA, LATERAL IZQUIERDA DE 15 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO , INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TRAFICO PESADO Y MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS P.U.O.T.	73,380	M		
PINT 2x2	MARCAS EN EL PAVIMENTO RAYA DISCONTINUA 2x2, LATERAL DERECHA DE 15 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TRAFICO PESADO Y MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS P.U.O.T.	36,690	M		
PINT 5x10	MARCAS EN EL PAVIMENTO RAYA DISCONTINUA 5x10, CENTRAL DE 15 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TRAFICO PESADO Y MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS P.U.O.T.	24,215	M		
DIG	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO, PINTURA DE DIGITOS Y/O LETRAS, EN COLOR BLANCO REFLEJANTE, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE DE PINTURA BASE SOLVENTE Y MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS P.U.O.T.	72	PZA		
LOG	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO, PINTURA DE RAYAS LOGARITMICAS, EN COLOR BLANCO REFLEJANTE, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE DE PINTURA BASE SOLVENTE Y MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS P.U.O.T.	4,680	M		
OD-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES VERTICALES BAJAS, INDICADORES DE ALINEAMIENTO (OD-6) METALICO., P.U.O.T.	1,510	PZA.		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA**

LICITACION: SOTOP-DSO-DGOP-CE/009/2014

OBRA: OT562.-SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CARRETERA LA ISLA-CUMUAPA - LAS RUINAS - COMALCALCO, (VÍA CORTA), ESTADO DE TABASCO.

FECHA DE LICITACION: 27/AGOSTO/14

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON NUMERO Y LETRA	IMPORTE
SR-6	Suministro y colocación de señalamiento vertical Restrictivo SR-6 alto o similar, con ceja perimetral, de 86 x 86 cm, fabricado en lámina galvanizada cal. 16, película reflejante grado Alta Intensidad tipo A color según clasificación, símbolos, textos y filetes en impresión Inversa con tintas especiales para papel reflejante alta intensidad tipo A con compatibilidad y durabilidad semejante a la película, color según clasificación . Incluye: señal, postes PTR de 2"x2" cal. 12 negro ancla de 20 cm de varilla corrugada de 3/8" a 20 cms de la base con acabado final galvanizado por inmersión en caliente (la longitud del poste debe de ser la adecuada de manera que cumpla con las alturas recomendadas por la NOM-034-SCT2-2011, tornillería 2.5"x5/16" con arandela y tuerca galvanizados, corte de pavimento, excavación, reposición de concreto, concreto f'c= 150 kg/cm2, nivelación de la señal, equipo, mano de obra , herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación(N.CMT.5.03.001.05). P.U.O.T.	40	PZA		
SR88	Suministro y colocación de señalamiento vertical Restrictivo SR o similar, con ceja perimetral, de 86x 86 cm, fabricado en lámina galvanizada cal. 16, película reflejante grado Alta Intensidad tipo A color según clasificación, símbolos, textos y filetes en impresión serigráfica con tintas especiales para papel reflejante alta intensidad tipo A con compatibilidad y durabilidad semejante a la película, color según clasificación . Incluye señal SR de 86x86 cm, poste PTR de 2"x2" cal. 12 negro ancla de 20 cm de varilla corrugada de 3/8" a 20 cms de la base con acabado final galvanizado por inmersión en caliente (la longitud del poste debe de ser la adecuada de manera que cumpla con las alturas recomendadas por la NOM-034-SCT2-2011, tornillería 2.5"x5/16" con arandela y tuerca galvanizados, corte de pavimento, excavación, reposición de concreto, concreto f'c= 150 kg/cm2, nivelación de la señal, equipo, mano de obra , herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación(N.CMT.5.03.001.05). P.U.O.T.	133	PZA.		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA**

LICITACION: SOTOP-DSO-DGOP-CE/009/2014

OBRA: OT562.-SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CARRETERA LA ISLA-CUMUAPA - LAS RUINAS - COMALCALCO, (VÍA CORTA), ESTADO DE TABASCO.

FECHA DE LICITACION: 27/AGOSTO/14

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON NUMERO Y LETRA	IMPORTE
SP88	Suministro y colocación de señalamiento vertical Preventivo SP o similar, con ceja perimetral, de 86 x 86 cm, fabricado en lámina galvanizada cal. 16, película reflejante grado Alta Intensidad tipo A color según clasificación, símbolos, textos y filetes en impresión serigráfica con tintas especiales para papel reflejante alta intensidad tipo A con compatibilidad y durabilidad semejante a la película, color según clasificación . Incluye: señal SP, poste PTR de 2"x2" cal. 14 negro ancla de 20 cm de varilla corrugada de 3/8" a 20 cms de la base con acabado final galvanizado por inmersión en caliente (la longitud del poste debe de ser la adecuada de manera que cumpla con las alturas recomendadas por la NOM-034-SCT2-2011, tornillería 2.5"x5/16" con arandela y tuerca galvanizados, corte de pavimento, excavación, reposición de concreto, concreto f'c= 150 kg/cm2, nivelación de la señal, equipo, mano de obra , herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación(N.CMT.5.03.001.05). P.U.O.T.	61	PZA.		
SIR417	Suministro y colocación de señalamiento vertical Informativo de recomendación SIR o similar, con ceja perimetral, de 40 x 178 cm, fabricado en lámina galvanizada cal. 16, película reflejante grado Alta Intensidad tipo A color según clasificación, símbolos, textos y filetes en impresión serigráfica con tintas especiales para papel reflejante alta intensidad tipo A con compatibilidad y durabilidad semejante a la película, color según clasificación . Incluye: señal SIR, dos postes PTR de 2"x2" cal. 12 negro ancla de 20 cm de varilla corrugada de 3/8" a 20 cms de la base con acabado final galvanizado por inmersión en caliente (la longitud del poste debe de ser la adecuada de manera que cumpla con las alturas recomendadas por la NOM-034-SCT2-2011, tornillería 2.5"x5/16" con arandela y tuerca galvanizados, corte de pavimento, excavación, reposición de concreto, concreto f'c= 150 kg/cm2, nivelación de la señal, equipo, mano de obra , herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación(N.CMT.5.03.001.05).	38	PZA		

