

Cartera de proyectos del estado de Tabasco

Proyectos de la Junta Estatal de Caminos

Año 2020

No.	Nombre del PPI	Descripción	Dependencia	Tipo de proyecto	Nivel de Prioridad	Monto del Proyecto
1	Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Vertical, Camino: E.C. (Villahermosa - Luis Gil Pérez) - Estancia Vieja - Miguel Hidalgo 2da. Sección, Tramo: Km 0+000 al Km 1+720. Ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco	Se realizarán Cajeos, Escarificado, Sub-Base Hidráulica construida con material pétreo 1 1/2" a finos; mezcla asfáltica con emulsión construida por el Sistema De Mezcla en Frío, para renivelación y/o carpeta; y riego de sello premezclado.	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$5,338,609.93
2	Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Macuspana-Monte Largo-Morelos, Tramo: Del Km 2+600 al Km 9+450. Ubicado en el Municipio de Macuspana, Tabasco.	Cajeos y escarificado; subrasante con gravón 6" a finos; sub-base hidráulica con material pétreo 1 1/2" a finos; mezcla asfáltica en frío, para renivelación y/o carpeta; bacheo superficial; carpeta de concreto asfáltico en caliente con grava	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$20,143,736.57
3	Reconstrucción de Terracerías, Obra de Drenaje, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal. Camino: Teapa - Tacotalpa, Tramo: en el Km 6+800. Ubicado en el Municipio de Teapa, Tabasco.	Desmantelamiento y extracción de línea de alcantarillas de 0.61 m. de diámetro, para ser sustituidas por tubería de concreto reforzado de 350 kg/cm2 de clase 3 de 152 cm de diámetro, para colchón de relleno hasta 4.00 m.	JEC	Mantenimiento	Muy alta	\$1,807,972.61
4	Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Vertical, Camino: E.C. (Villahermosa-Escarcega)-Chablé-El Triunfo, Tramo del Km 11+200 al Km 18+100 Ubicado en el Municipio de Balancán, Tabasco	Colocación de membrana Geotextil Pet 300 gr/m2 y Geomalla biaxial de polipropileno Bx pp20/20; tubería de 91 cm y 120 cm de diámetro; cajeo; escarificado; sub-base hidráulica con material pétreo 1 1/2" a finos; mezcla asfáltica en caliente	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$26,590,573.54

Cartera de proyectos del estado de Tabasco

Proyectos de la Junta Estatal de Caminos

Año 2020

No.	Nombre del PPI	Descripción	Dependencia	Tipo de proyecto	Nivel de Prioridad	Monto del Proyecto
5	Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Vertical, Camino:E.C. (Villahermosa-Escárcega)-Chablé-El Triunfo, Tramo del Km 18+100 al Km 25+000 Ubicado en el Municipio de Balancán, Tabasco	Colocación de membrana Geotextil Pet 300 gr/m2 y Geomalla biaxial de polipropileno Bx pp20/20; tubería de 91 cm y 120 cm de diámetro; cajeo; escarificado; sub-base hidráulica con material pétreo 1 1/2" a finos; mezcla asfáltica en caliente	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$26,820,878.08
6	Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Frutilla - Los Pájaros, Tramo: del Km. 5+500 al Km. 7+650. Ubicado en el Municipio de Jonuta, Tabasco	Se realizarán cajeos; terraplenes para formar subrasante con gravón 6" a finos; sub-base hidráulica con material pétreo 1 1/2" a finos; riego de sello premezclado con material pétreo 3-a; señalamiento horizontal y vertical.	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$10,069,070.48
7	Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Frutilla - Los Pájaros - Los Buchecos, Tramo: del Km 8+200 al Km 11+700 (Tramos Aislados). Ubicado en el Municipio de Jonuta, Tabasco	Se realizarán cajeos; subrasante con gravón 6" a finos; sub-base hidráulica construida con material pétreo de 1 1/2" a finos; carpeta de concreto asfáltico en caliente con material pétreo de 1/2" a finos; y riego de sello premezclado.	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$17,623,774.70
8	Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje, Revestimiento y Señalamiento Vertical del Camino: El Castaño - Guillermo Prieto - Nicolás Bravo, Tramo: del Km 0+000 al Km 21+800. Ubicado en el Municipio de Macuspana, Tabasco	La obra incluye conceptos de cajeo; escarificado; obras de drenaje; tendido, conformación, afinamiento y compactación al 90% con material pétreo con tamaño de 1 1/2" a finos; señalamiento vertical (restrictivo e informativo)	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$13,071,279.59
9	Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Lázaro Cárdenas - Bitzal, Tramo: del Km 8+010 al Km 13+000 (Tramos Aislados). Ubicado en el Municipio de Macuspana, Tabasco	Se realizarán cajeos, escarificado, sub-base hidráulica construida con material pétreo de 1 1/2" a finos: mezcla asfáltica con emulsión por el sistema de mezcla en frío, para nivelación y/o carpeta; riego de sello premezclado.	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$17,209,128.62

Cartera de proyectos del estado de Tabasco

Proyectos de la Junta Estatal de Caminos

Año 2020

No.	Nombre del PPI	Descripción	Dependencia	Tipo de proyecto	Nivel de Prioridad	Monto del Proyecto
10	Reconstrucción de Losas de Accesos al Puente, Camino: Frontera - Jomuta, R/A. Salsipuedes, en el Km 44+420. Ubicado en el Municipio de Centla, Tabasco	Demolición de concreto armado; retiro y reubicación de línea de agua potable de 3" de O; en infraestructura, pilotes y separadores con tubería de 8" de O; limpieza manual de las superficies metálicas y aplicación de pintura anticorrosiva	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$2,892,682.91
11	Restablecimiento de Carriles de Circulación, Puente de Concreto Armado y Claro Central Metálico, Puente Sánchez Magallanes - Barra de Panteones, Km 37+000. Ubicado en el Municipio de Cárdenas, Tabasco	Relleno y compactación de talud, arcilla en capas de 20 cm de espesor; roca de 0.45 a 0.60 cm de O para pedraplén de accesos: terraplenes con gravón de 3" a finos; colocación de membrana Geotextil Pet 400 gr/m2; limpieza con chorro de arena	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$8,469,069.94
12	Mantenimiento Rutinario de 7 Caminos Estatales Pertenecientes a La Residencia Balancán, Tabasco, que atiende los Municipios de Balancán, Emiliano Zapata Y Tenosique	Calavereo y bacheo con mezcla asfáltica, en tramos aislados	JEC	Mantenimiento	Muy alta	\$2,973,438.21
13	Mantenimiento Rutinario de 3 Caminos Estatales Pertenecientes a La Residencia Centro, Tabasco, que Atiende Los Municipios de Centro y Centla	Calavereo y bacheo con mezcla asfáltica, en tramos aislados	JEC	Mantenimiento	Muy alta	\$2,446,958.73
14	Mantenimiento Rutinario de 5 Caminos Estatales Pertenecientes a La Residencia Huimanguillo, Tabasco, que atiende los Municipios de Huimanguillo y Cárdenas	Calavereo y bacheo con mezcla asfáltica, en tramos aislados	JEC	Mantenimiento	Muy alta	\$2,498,486.27

Cartera de proyectos del estado de Tabasco

Proyectos de la Junta Estatal de Caminos

Año 2020

No.	Nombre del PPI	Descripción	Dependencia	Tipo de proyecto	Nivel de Prioridad	Monto del Proyecto
15	Mantenimiento Rutinario de 10 Caminos Estatales Pertenecientes a La Residencia de Jalpa de Méndez, Tabasco, que atiende los Municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán	Calavereo y bacheo con mezcla asfáltica, en tramos aislados.	JEC	Mantenimiento	Muy alta	\$2,580,221.42
16	Mantenimiento Rutinario de 5 Caminos Estatales Pertenecientes a la Residencia Macuspana, Tabasco, que atiende los Municipios de Macuspana y Jonuta	Calavereo y bacheo con mezcla asfáltica, en tramos aislados	JEC	Mantenimiento	Muy alta	\$2,265,762.76
17	Mantenimiento Rutinario de 4 Caminos Estatales Pertenecientes a la Residencia de Sánchez Magallanes, Tabasco que atiende Los Municipios de Cárdenas y Huimanguillo	Calavereo y bacheo con mezcla asfáltica, en tramos aislados	JEC	Mantenimiento	Muy alta	\$2,806,841.98
18	Mantenimiento Rutinario de 13 Caminos Estatales Pertenecientes a la Residencia Tacotalpa, Tabasco, que atiende los Municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa	Calavereo y bacheo con mezcla asfáltica, en tramos aislados	JEC	Mantenimiento	Muy alta	\$2,462,845.18
19	Conclusión de Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento Asfáltico, del Camino: E.C. (Villhermosa-Teapa) - Playas del Rosario-Oxolotán, Tramo: del Km 25+000 al Km 35+000. Ubicado en el Municipio de Jalapa y Tacotalpa, Tabasco	Carpeta de concreto asfáltico en caliente con material pétreo de 1/2" afinos	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$2,202,806.46

Cartera de proyectos del estado de Tabasco

Proyectos de la Junta Estatal de Caminos

Año 2020

No.	Nombre del PPI	Descripción	Dependencia	Tipo de proyecto	Nivel de Prioridad	Monto del Proyecto
20	Conclusión de Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje y Pavimento Asfáltico, Camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega) - Chablé - El Triunfo, Tramo: del Km 5+600 al Km 11+200. Ubicado en el Municipio de Balancán, Tabasco	Formación de terraplenes de relleno para formar la subrasante, con arena o material residuo de trituración; colocación de membrana Geotextil Pet 300 Gr/M2 y Geomalla Triax 160 Tensar 4.00x0.75 M, para la estabilización de terraplenes	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$4,992,071.46
21	Conclusión de Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje y Pavimento Asfáltico, Camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega) - Chablé - El Triunfo, Tramo: del Km 0+000 al Km 5+600. Ubicado en el Municipio de Balancán, Tabasco	Colocación de membrana Geotextil Pet 300 gr/m2 y Geomalla Triax 160 Tensar 4.00 x 0.75 m para la estabilización de terraplenes	JEC	Infraestructura económica	Muy alta	\$2,299,516.72
					Total	\$177,565,726.16